

شهرداری رفسنجان

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت اجرای ابنیه پروژه طرح باز آفرینی خیابان شهید ارجمندی

شماره فهرست	شرح عملیات	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای کل (ریال)
۱۱۰۱۰۲۰۵	تخریب انواع بتن غیر مسلح با هر عیار سیمان	مترمکعب	۵	۱,۸۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۲۰۶	تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میل گرد	مترمکعب	۵	۲,۵۹۵,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری یا سوزانیک با هر نوع ملات	مترمربع	۶۵۰	۳۶۸۰۰	۲۳,۹۲۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۵۱۵	برچیدن (تخریب) جدول های بتنی پیش ساخته	مترطول	۲۰۰	۷۳,۹۰۰	۱۴,۷۸۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۹۰۲	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (گدازه گیری بر حسب طول هر خط برش)	مترطول	۱۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۹۰۹	تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی متر	مترمربع	۲۵۵۰	۳۹,۸۰۰	۱۰۱,۰۹۰,۰۰۰
۱۱۰۲۰۱۰۲	خاک برداری، بهر کس، گودبرداری و کنال کشی در زمین های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	۲۰	۸۵,۳۰۰	۱,۷۰۶,۰۰۰
۱۱۰۳۰۱۰۳	خاک برداری یا گودبرداری در زمین های نرم یا هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن	مترمکعب	۱,۲۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۲,۸۴۰,۰۰۰
۱۱۰۳۰۸۰۴	آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف تراشه ها و ملندن آن حد تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش آشو اصلاحی	مترمربع	۲,۲۵۰	۲,۰۰۸	۴,۵۱۲,۰۰۰
۱۱۰۳۰۹۰۳	پخش آب پاشی، تسطح، پروبله کردن، رگلاژ و کوبیدن لشرهای خاکریزی و توتان با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت لشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد	مترمکعب	۵۰	۳۲,۷۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰
۱۱۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و ستاژ های پی	مترمربع	۲۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۶۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد	مترمربع	۵	۲۵۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۰۶۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و ستاژ های قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر ۲.۵ متر	مترمربع	۲۲۰	۲۷۹,۰۰۰	۶۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۱۰۶۰۳۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و ستاژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از ۳.۵ متر و حداکثر ۵.۵ متر باشد	مترمربع	۵۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰