

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی

فرم برآورد و پیشنهاد قیمت پروژه پیاده رو سازی خیابان بسیج حدفاصل میدان شهید صیاد شیرازی تا میدان آیت الله صدر

| شماره | شرح | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | بهای کل (ریال) |
|--|--|---------|-------|------------------|----------------|
| ۱۰۴۰۵ | تخریب بتن غیر مسلح. | مترمکعب | ۳۰ | ۲,۵۳۴,۰۰۰ | ۷۶,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰۵۰۲ | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط. | مترمربع | ۶۰۰ | ۵۳,۳۰۰ | ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰۵۱۵ | برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد. | مترطول | ۱۵۰ | ۹۳,۶۰۰ | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰۹۰۹ | تخریب کلی آسفالت به ضخامت تا ۵ سانتیمتر. | مترمربع | ۱,۲۰۰ | ۴۶,۱۰۰ | ۵۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶۰۲ | آب پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هر یک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد. | مترمکعب | ۱۲ | ۱۳۶,۵۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰ |
| ۳۰۵۰۱ | کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل مکانیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط. | مترمکعب | ۱,۰۵۰ | ۴۶,۷۰۰ | ۴۹,۰۳۵,۰۰۰ |
| ۸۰۱۰۲ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن (جهت اجرای زیر جدول و بلوک سیمانی). | مترمکعب | ۱۰ | ۱,۷۷۸,۴۰۰ | ۱۷,۷۸۴,۰۰۰ |
| ۸۰۱۰۶ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال (جهت اجرای ماهیچه جدول). | مترمکعب | ۴ | ۲,۲۶۵,۳۰۰ | ۹,۰۶۱,۲۰۰ |
| ۱۱۰۹۰۲ | شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. | مترمکعب | ۷۵۰ | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۹۰۵ | کسر بها به ردیف ۱۱۹۰۲ برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. | مترمکعب | ۷۵۰ | -۱۱۹,۰۰۰ | -۸۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۱۰۲ | تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمکعب | ۱۲ | ۵,۲۲۶,۰۰۰ | ۶۲,۷۱۲,۰۰۰ |
| ۱۲۰۵۰۳ | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵ پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی. | مترمربع | ۴۰ | ۴۴۴,۵۰۰ | ۱۷,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۷۰۱ | تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتیمتر و به سطح مقطع تا ۱۶ دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵. | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۴۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۹۱۶ | تهیه، حمل و نصب سنگ مکهبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید نطنز (اصفهان). | مترمربع | ۱۰۰ | ۷۶۴,۵۰۰ | ۷۶,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۹۱۷ | تهیه، حمل و نصب سنگ مکهبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت مشکی نطنز (اصفهان). | مترمربع | ۱۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۹۱۸ | تهیه، حمل و نصب سنگ مکهبی (کیوبیک) به ابعاد ۵×۱۰×۱۰ سانتی متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان). | مترمربع | ۵۰ | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۰۷۰۱ | تهیه تونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف. | مترمکعب | ۱۲ | ۴۴۸,۵۰۰ | ۵,۳۸۲,۰۰۰ |
| * | تهیه، ساخت، رنگ آمیزی (رنگ کوره ای)، حمل و نصب موانع ترافیکی (بولارد) جهت اجرا در پیاده رو. | عدد | ۳۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع کل ردیفها | | | | | ۲,۷۳۵,۵۰۴,۲۰۰ |
| اضافه می شود ۳۰ درصد ضریب بالاسری | | | | | ۳,۵۵۶,۱۵۵,۴۶۰ |
| اضافه می شود درصد ضریب پلوس | | | | | |
| کسر می شود درصد ضریب مینوس | | | | | |
| جمع کل با احتساب ۳۰ درصد ضریب بالاسری و درصد ضریب پلوس / مینوس | | | | | |

کارفرما - شهرداری رفسنجان

محمدرضا عظیمی زاده - شهردار رفسنجان

پیشنهاد دهنده

مهر و امضاء